



Pavimentazioni naturali in terra stabilizzata

VOCI DI CAPITOLATO

Procedimento di miscelazione in impianto fisso o mobile

- 1.1** *preparazione del sottofondo esistente, rullato e portato in quota come da progettazione richiesta*
- 1.2** *preparazione dei materiali da miscelare: stabilizzato 0-30 sporco di terra, cemento, **Glorit/A**, nelle seguenti modalità: per ogni m³ d'impasto dosi di cemento 130/150 Kg. Tipo Portland 325/425, 1 kg di catalizzatore **Glorit/A** diluito nella quantità necessaria all'umidità ottimale dell'impasto (es. 80/100 lt. per terreni asciutti, 20/40 per terreni umidi).
L'impasto dovrà successivamente essere steso per lo spessore richiesto dalla progettazione (es. cm. 10).
Pertanto, con le suddette quantità, ogni m³ di impasto produrrà 10 m² di pavimentazione finita.*
- 1.3** *alimentazione della centrale di mescolamento mediante pala caricatrice, nastri convogliatori o altro, della terra da stabilizzare.
Le centrali potranno essere di tipo fisso, mobile, autobetoniere, benne miscelanti o altro tipo d'impianto atto a miscelare.*
- 1.4** *aggiunta del legante idraulico, dell'acqua e della soluzione **Glorit/A** nelle proporzioni fissate dalla progettazione preliminare ed infine miscelazione effettuata dalla centrale*
- 1.5** *trasporto della miscela sul luogo d'impiego con autocarri, pala o betoniera*
- 1.6** *stesa e sagomatura dei materiali premiscelati, mediante livellatrice o, meglio ancora, mediante vibrofinitrice; ed infine costipamento con macchine idonee da scegliere in relazione alla natura del terreno, in modo da ottenere una densità in sito dello strato trattato non inferiore al 90% o al 95% della densità massima accertata in laboratorio con la prova AASHTO T 180*

ANALISI PREZZI INDICATIVA

Prezzi e quantitativi riferiti ad una pavimentazione con spessore di 10 cm

<i>Descrizione</i>	<i>€/m³</i>
Stabilizzato di cava terroso o eventuale correzione del terreno in sito/m ³	€ 24,20
150 Kg cemento Portland 325	€ 21,00
1 Kg catalizzatore Glorit/A per m ³	€ 82,20
Lavorazione inclusi macchinari riferiti a lavori da 1000 m ² a 5000 m ²	€ 57,20

Totale costi materiali e lavorazione a m³	€ 184,60

<i>Costi al m²</i>	
Totale costi materiali e lavorazione	€ 18,46
Ricarico d'impresa (30%)	€ 5,54

Totale costi costo pavimentazione al m²	€ 24,00
---	----------------

Studio Muscatelli S.r.l.

Sede Operativa: via A. Gramsci 57, 20032 Cormano (MI)

TEL (+39) 02.33912547 FAX (+39) 02.84961933 - www.studiomuscatelli.com